

326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638



Skladová 2438/6

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obecní úřad Horoměřice

Dne 26.7.2021

ČJ: OUH/2907/2021/K

Pošta - DS - email

Přílohy:

I.1 Objednatel:

Název: **Obec Horoměřice**
Adresa sídla: Velvarská 100, 25262 Horoměřice
IČ: 00241229
DIČ: CZ00241229
Právní forma: Obec
Statutární zástupce: MVDr. Jan Herčík, CSc., starosta obce
Kontaktní osoba: Bc. Renata Urbanová
Tel.: 220 970 240
E-mail: renata.urbanova@horomerice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 8120111/0100
dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Název: **VYSSPA Sports Technology s. r. o.**
Adresa sídla: Skladová 6, 326 00 Plzeň
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel
Kontaktní osoba: Martin Štorch, obchodní ředitel
Tel.: 731 175 879
E-mail: obchod@vysspa.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 35-8200090297/0100
dále jen **zhotovitel**

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ – Základní škola Horoměřice

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ – Základní škola Horoměřice“; zpracoval: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8, IČ 40767141
- Soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů
- zadávací podmínky zakázky

- a dle nabídky zhotovitele.
- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem.
- II.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

III. Cena Díla a způsob úhrady

- III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zakázky jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH

1 948 006,51,- Kč

DPH 21%

409 081,37,- Kč

Celková cena díla vč. DPH

2 357 087,88,- Kč

DPH bude v případě změny sazby připočtena podle platných předpisů.

- III.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- III.3 Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami nedohodnou-li se smluvní strany na jiných termínech fakturace.
Splatnost dílčích daňových faktur je **15 kalendářních dnů** od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- III.4 Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečný daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu a zápisem o předání a převzetí díla.
Splatnost konečného daňového dokladu je **15 kalendářních dnů** od data doručení.
- III.5 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

IV. Doba a místo plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: bezodkladně po podpisu smlouvy
 - dokončení stavebních prací: nejpozději **do 2 měsíců** od podpisu smlouvy
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

- IV.2 Místo plnění: areál Základní školy v Horoměřicích, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, okres Praha-západ
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

V. Provádění díla

- V.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- V.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisem zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti. Veškeré změny díla budou dále realizovány v souladu s čl. IV této smlouvy.
- V.3 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku, popřípadě v protokolech z kontrolních dnů, jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku nebo protokolech z kontrolních dnů vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- V.4 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- V.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- V.6 Zhotovitel v průběhu realizace celého díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- V.7 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcem inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcem, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.
- V.8 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

- V.9 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- V.10 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- V.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel, resp. jím určený pracovník, který bude objednateli předem oznámen. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- V.12 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Způsob nakládání s vytěženým a vybouraným materiálem, mimo stavební suť, určí objednatel. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- V.13 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- V.14 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- V.15 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- V.16 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
- V.17 Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy a uvedení do provozu dodaných zařízení.
- V.18 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz oceněný soupis prací a dodávek a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).
- V.19 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující částečnou nebo úplnou nemožnost plnění obsahu smlouvy o dílo.

VI. Dodání díla a převímka

- VI.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VI.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělkami (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělkami, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělkami v dohodnuté lhůtě.
- VI.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VI.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, předpisy k jednotlivým technickým zařízením a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případně další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla, popř. předepsané projektovou dokumentací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu. Dále je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením.
- VI.5 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělkami, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

VII. Záruka na dílo

- VII.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- VII.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- VII.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, na výzvy objednatele, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- VII.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy elektronickou cestou, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- VII.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- VII.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- VII.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- VII.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- VII.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **15 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- VII.10 V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- VII.11 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží
- VII.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

VIII. Smluvní pokuty

- VIII.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý den prodloužení.
- VIII.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodloužení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodloužení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodloužení, který nebude (nastane-li prodloužení) zvlášť účtován.
- VIII.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodloužení a vadu.
- VIII.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodloužení a vadu.
- VIII.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodloužení.
- VIII.6 Strana povinná se musí vyjádřit k vyúčtování sankce nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- VIII.7 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. X této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.

VIII.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

VIII.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

IX. Odstoupení od smlouvy

IX.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

IX.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

IX.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

IX.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

IX.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.

IX.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

X. Závěrečná ustanovení

X.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.

X.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

X.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na porušení povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví (není-li písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou. Písemnost se považuje vždy za doručenou 3. pracovní den po jejím odeslání.

X.4 Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje

i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či práva.

X.5 Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a to ani v omezeném rozsahu a objednatel je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace a k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

X.6 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

X.7 Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 3 vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a 2 vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

X.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Horoměřicích dne 28. 4. 2021

V Plzni dne 16. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MVDr. Jan Herčík, CSc., starosta
Obec Horoměřice

Jaroslav Karásek
jednatel




VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: **Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice**

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 948 006,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 948 006,51	409 081,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 357 087,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Místo:

Datum:

20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 948 006,51	2 357 087,88
01	SO 01 Nové sportovní hřiště	1 399 307,16	1 693 161,66
02	SO 02 Další související práce	430 699,35	521 146,21
101	VON	118 000,00	142 780,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

01 - SO 01 Nové sportovní hřiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

27967638

CZ27967638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 399 307,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 399 307,16	21,00%	293 854,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 693 161,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

01 - SO 01 Nové sportovní hřiště

Místo:

Datum:

20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 399 307,16

D1 - Zemní práce

185 025,25

D2 - Základy

69 346,96

D3 - Odvodnění

96 400,40

D4 - Konstrukční vrstvy

116 460,96

D5 - Sportovní povrch

540 160,37

D6 - Sportovní vybavení

93 833,22

D7 - Oplocení sportoviště s mantinelem

298 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

01 - SO 01 Nové sportovní hřiště

Místo:

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 399 307,16

D		D1	Zemní práce	185 025,25			
1	K	Pol1	Sejmutí ornice tl. do 100 mm	m3	30,800	37,27	1 147,92
2	K	Pol2	Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 1 000 m3 v hornině tř. 3, tl. do 200 mm	m3	61,600	157,00	9 671,20
3	K	Pol3	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (drenážní systém)	m3	23,100	704,00	16 262,40
4	K	Pol4	Holubení jam v hornině tř.3 objemu do 100 m3 (vsakovací jímka)	m3	20,000	282,00	5 640,00
5	K	Pol5	Hloubení patek (pro osazení sportovního vybavení)	m3	0,500	1 050,00	525,00
6	K	Pol6	Hloubení patek pro osazení sloupů oplocení	m3	4,930	1 050,00	5 176,50
7	K	Pol7	Nakládání výkopku na dopravní prostředek	m3	140,920	92,82	13 080,19
8	K	Pol8	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	140,920	256,00	36 075,52
9	K	Pol9	Uložení sypaniny na skládky	m3	140,920	18,50	2 607,02
10	K	Pol10	Poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	t	267,750	322,00	86 215,50
11	K	Pol11	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	308,000	28,00	8 624,00

D		D2	Základy	69 346,96			
12	K	Pol12	Osazení obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	72,000	302,22	21 759,84
13	K	Pol13	Betonový obrubník 100x5x20 cm přírodní	m	75,600	147,66	11 163,10
14	K	Pol14	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (sportovní vybavení)	ks	2,000	1 238,55	2 477,10
15	K	Pol15	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (oplocení)	ks	28,000	953,64	26 701,92
16	K	Pol16	Plastová chránička KG 200, d. 0,5 m (sportovní vybavení, oplocení)	ks	30,000	241,50	7 245,00

D		D3	Odvodnění	96 400,40			
17	K	Pol17	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně pískového lože otevřený výkop	m	124,670	362,94	45 247,73
18	K	Pol18	Trubka drenážní flexibilní D 80 mm	m	102,670	24,96	2 562,64
19	K	Pol19	Trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	22,000	31,40	690,80
20	K	Pol20	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu	m2	199,470	34,70	6 921,61
21	K	Pol21	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	219,410	26,08	5 722,21
22	K	Pol22	Výplň odvodňovacích žebor kamenivem drobným těžným fr. 4-16 mm (drenážní rýhy, vsakovací jímka)	m3	22,410	1 573,20	35 255,41

D		D4	Konstrukční vrstvy	116 460,96			
23	K	Pol23	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63) tl. 210 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění)	m2	308,000	263,58	81 182,64
24	K	Pol24	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-32) tl. 40 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění)	m2	308,000	114,54	35 278,32

D		D5	Sportovní povrch	540 160,37			
25	K	Pol25	Dodávka + pokládka pružné ET podložky pod sportovní povrchy tl. 35 mm	m2	308,000	615,40	189 543,20
26	K	Pol26	Dodávka + pokládka EPDM celoprobarvený sportovní povrch vodopropustný; tl. 10mm, barva červená RAL 3016	m2	308,000	1 043,80	321 490,40
27	K	Pol27	Lajnování PUR povrchu	bm	395,100	73,72	29 126,77

D		D6	Sportovní vybavení	93 833,22			
28	K	Pol28	Betonování ocelových pouzder do PVC chrániček	ks	2,000	941,85	1 883,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	Pol29	D+M - volejbal (sloupky Ø 102 mm, Fe/Zn, volejbalová síť tl. 3mm s lankem)	kpl	1,000	9 500,40	9 500,40
30	K	Pol30	Vestavěné branky do oplocení 3 x 2m	ks	2,000	16 287,96	32 575,92
31	K	Pol31	D+M - basketbalový koš - konstrukce na oplocení, deska, obroučka, síťka	ks	2,000	24 936,60	49 873,20

D D7

Oplocení sportoviště s mantinelem

298 080,00

32	K	Pol32	D+M Oplocení sportoviště s mantinelem, výška oplocení 4m, z toho 1m dřevěný mantinel + 3 m ochranná síť; mantinel ze smrkového řeziva, hoblovaného impregnovaného, uprostřed pole zpevňující pás; ocelové sloupky 76/3 mm pozinkované, v rozích vzpěry; ochrann	bm	72,000	4 140,00	298 080,00
----	---	-------	---	----	--------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

02 - SO 02 Další související práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

27967638

CZ27967638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

430 699,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	430 699,35	21,00%	90 446,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

521 146,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

02 - SO 02 Další související práce

Místo:

Datum:

20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

430 699,35

HSV - Práce a dodávky HSV

271 140,35

1 - Zemní práce

97 349,64

5 - Komunikace pozemní

94 959,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 881,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 416,00

997 - Přesun sutě

38 500,44

998 - Přesun hmot

20 034,27

PSV - PSV

159 559,00

741x - Osvětlení

159 559,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

02 - SO 02 Další související práce

Místo:

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

430 699,35

D HSV Práce a dodávky HSV

271 140,35

D 1 Zemní práce

97 349,64

1	K	1121510R	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním s odvozem a likvidací	kus	1,000	1 083,00	1 083,00
2	K	112251103R	Odstranění pařezů s odvozem a likvidací	kus	1,000	2 925,00	2 925,00
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	80,000	83,80	6 704,00
	VV		"stávající dlažba" 80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	50,30	4 024,00
	VV		"stávající dlažba" 80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
5	K	1131111R	Odstranění pryžového povrchu sportovní plochy	m2	190,000	71,50	13 585,00
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,630	210,00	5 382,30
	VV		"nová dlažba" 80*0,26		20,800		
	VV		"okapní chodník" 23*0,21		4,830		
	VV		Součet		25,630		
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,500	71,20	1 602,00
	VV		"ornice" 150*0,15		22,500		
	VV		Součet		22,500		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,630	256,00	6 561,28
	VV		"výkopek na skládku" 25,63		25,630		
	VV		Součet		25,630		
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,500	140,00	3 150,00
	VV		"ornice" 150*0,15		22,500		
	VV		Součet		22,500		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,008	364,00	14 926,91
	VV		25,63*1,6		41,008		
	VV		Součet		41,008		
11	K	174251203R	Zásyp jam po pařezech	kus	1,000	275,00	275,00
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	150,000	51,00	7 650,00
	VV		"zatravnění" 150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	36,000	548,00	19 728,00
	VV		150*0,15*1,6		36,000		
	VV		Součet		36,000		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	19,50	2 925,00
	VV		"zatravnění" 150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
15	M	00572470R	osivo směs travní	kg	3,750	221,00	828,75
	VV		150*0,025 Přepočtené koeficientem množství		3,750		
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	150,000	13,70	2 055,00
	VV		"zatravnění" 150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	158,000	21,80	3 444,40
	VV		"stávající dlažba" 55		55,000		
	VV		"nová dlažba" 80		80,000		
	VV		"okapní chodník" 23		23,000		
	VV		Součet		158,000		
18	K	1842011R	Výsadba stromu vč. vykopání jámy a dodání hmot	kus	1,000	500,00	500,00

D 5 Komunikace pozemní

94 959,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	564851111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,000	162,00	3 726,00
	VV		"okapní chodník" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
20	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	135,000	211,00	28 485,00
	VV		"stávající dlažba" 55		55,000		
	VV		"nová dlažba" 80		80,000		
	VV		Součet		135,000		
21	K	596211110R	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	135,000	308,00	41 580,00
	VV		"stávající dlažba" 55		55,000		
	VV		"nová dlažba" 80		80,000		
	VV		Součet		135,000		
22	M	59245015R	dlažba zámková tl. 60 mm	m2	80,000	264,60	21 168,00
	VV		"nová dlažba" 80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 881,00
23	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	23,000	647,00	14 881,00
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 416,00
24	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	80,000	67,70	5 416,00
D	997		Přesun sutě				38 500,44
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,950	233,00	221,35
	VV		"pryžový povrch hřiště" 0,95		0,950		
	VV		Součet		0,950		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,550	10,20	87,21
	VV		0,95*9 'Přepočtené koeficientem množství		8,550		
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,950	596,00	566,20
	VV		"pryžový povrch hřiště" 0,95		0,950		
	VV		Součet		0,950		
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,200	42,70	990,64
	VV		"kamenivo" 23,2		23,200		
	VV		Součet		23,200		
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	208,800	9,63	2 010,74
	VV		23,2*9 'Přepočtené koeficientem množství		208,800		
30	K	997221571R	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku investora	t	35,100	752,00	26 395,20
	VV		"dlažba na skládku investora" 80*0,26		20,800		
	VV		"dlažba zpět" 55*0,26		14,300		
	VV		Součet		35,100		
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,300	165,00	2 359,50
	VV		"dlažba zpět" 55*0,26		14,300		
	VV		Součet		14,300		
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,200	253,00	5 869,60
	VV		"kamenivo" 23,2		23,200		
	VV		Součet		23,200		
D	998		Přesun hmot				20 034,27
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	96,976	199,00	19 298,22
34	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	96,976	7,59	736,05
D	PSV		PSV				159 559,00
D	741x		Osvětlení				159 559,00
35	K	741001R	Osvětlení hřiště - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	159 559,00	159 559,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

101 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27967638

CZ27967638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			118 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 000,00	21,00%	24 780,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		142 780,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice

Objekt:

101 - VON

Místo:

Datum:

20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 000,00

Ostatní - Ostatní

118 000,00

101 - VON

118 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové sportovní hřiště - Základní škola Horoměřice
Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 20. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 000,00

D Ostatní Ostatní

118 000,00

D 101 VON

118 000,00

1	K	110001	Zajištění vjezdu, zařízení staveniště, ostatní náklady	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
2	K	110002	Hutní zkoušky (2x pláň, 2x koncová podkladní vrstva)	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00
3	K	110003	Geodetické zaměření	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00
4	K	110004	Projektová dokumentace/Dílenská dokumentace/Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
5	K	110005	kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
6	K	110006	územní vlivy	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00

Akce: Nové sportovní hřiště základní školy Horoměřice
Velvarská 310, Horoměřice

Stupeň: Výběr dodavatele

Datum: 06/2021

OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství	jed. cena	cena celkem
1	Kabel CYKY3Jx4 uložen do plastové elektroinstalační lišty	m	20	73 Kč	1 460 Kč
2	Kabel CYKY3Jx2.5 uložen venku v zemi do elektroinstalační trubky a uvnitř objektu do elektroinstalační lišty	m	120	63 Kč	7 560 Kč
3	Kabel CYKY3Jx1.5 instalován v trubkovém stožáru venkovního osvětlení	m	24	51 Kč	1 224 Kč
4	Plastiková elektroinstalační lišta rozměru 400x20 mm, komplet včetně tvarovacích dílů	m	20	101 Kč	2 020 Kč
5	Plastiková elektroinstalační dvou-plášťová kopodur trubka průměru 40 mm uložena v zemi v pískovém loži	m	60	83 Kč	4 980 Kč
6	Zemnicí FeZn drát průměru 10 mm	m	60	70 Kč	4 200 Kč
7	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí drát (pro každý spoj budou použité 2 svorky)	ks	3	93 Kč	279 Kč
8	Zákrytové plastové desky kabelů z recyklovaného materiálu PVC/PE se zpevněnými podélnými prolisy, šířka 120 mm, délka 1 m, tloušťka 4 mm, barva červená	m	65	64 Kč	4 160 Kč
9	Výstražná PE páska do výkopu šířky 220 mm	m	65	18 Kč	1 170 Kč
10	Připojení do stožárové rozvodnice kabelu CYKY3Jx2.5	ks	6	78 Kč	468 Kč
11	Připojení k stožáru zemnicího FeZn drátu průměru 10 mm	ks	4	95 Kč	380 Kč
12	Šikmý prostup částečně v podlaze a částečně v základě objektu pro protažení z objektu do venkovního terénu dvou kabelů CYKY3Jx2.5	ks	1	3 000 Kč	3 000 Kč
13	Montáž v rezervním prostoru stávajícího rozvaděče tělocvičny 1pólového jističe $U_n=230$ V AC, $I_n=20$ A, charakteristika B	ks	1	1 078 Kč	1 078 Kč
14	Nový rozvaděč silnoproudu instalován v kabinetu tělocvičny jeho součástí jsou: ----- Přesazená plastová rozvodnice v provedení IP30/20 velikostí 12 modulů včetně nosné konstrukce, čelního panelu pro ochranu u otevřeného rozvaděče IP20 a dveří se zámkem ----- Hlavní vypínač $U_n=230$ V AC, $I_n=32$ A ----- Kombinovaný 1pólový svodič přepětí typu 1+2 ----- Proudový 2pólový chránič bez nadproudové ochrany, $U_n=230$ V AC, $I_n=25$ A, $I_r=30$ mA ----- 2pólový stykač s dvěma spínacími kontakty $I=40$ A/230 V AC, napětí cívky $U_c=230$ V AC ----- 2 ks 1pólových jističů $U_n=230$ V AC, $I_n=10$ A, charakteristika C (pro dvě větvi osvětlení, v každé větvi 2 ks. svítidel příkonu 240 W každé)	ks	1	19 400 Kč	19 400 Kč

Akce: Nové sportovní hřiště základní školy Horoměřice

Velvarská 310, Horoměřice

Stupeň: Výběr dodavatele

Datum: 06/2021

326 00 Pízeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638
Skladová 2438/3
VYSIPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
VYSIPA

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství	jed. cena	cena celkem
15	Nový ocelový kuželový bez paticový vetknutí stožár průměru 154/60 mm celkové výšky 7 m pro zapuštění do základového pouzdra hloubky 1 m, výška nad zemí 6 m, povrchová úprava žárově zinkování s vrchním nátěrem dle tabulky RAL, součásti stožáru jsou dvířka a stožárová výzbroj	ks	4	8 720 Kč	34 880 Kč
16	Betonový základ 700x700x1100 mm pro vetknutý stožár výšky 6 m, včetně výkopu, odvozu přebytku zeminy, kabelových prostupů a keramické nebo plechové desky pod stožár	ks	4	2 500 Kč	10 000 Kč
17	LED reflektor SMD OPTIC, příkon 240W, světelný tok 140Lm/W, 33 600Lm, LED čipy PHILIPS Lumileds SMD3030 2D (2020), předřadník MEANWELL-ELG-240, vyzařovací úhel: asym 30°x90° (P50), teplota chromatičnosti 5000K, CRI=80, krytí IP65	ks	4	11 700 Kč	46 800 Kč
18	Drobní instalační materiál	ks	1	1 500 Kč	1 500 Kč
19	Výchozí revize	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
				Celkem:	159 559 Kč